


ZJAZD INDYWIDUALNY  
DOJAZD DO PÓŁ  
skala 1:100



1	nawierzchnia zjazdu z MMA AC11S grubości 5cm
5cm	warstwa ścierna AC11/S
20cm	podbudowa z kr. łamanego 0/31,5mm
	podłoże gruntowe-nasyp

15cm	2 przepust z rur dwuściennych
	rura dwuścienna HDPE SN8 Ø400
	podłoże z piasku średnioziarnistego
	podłoże gruntowe

3 obrukowanie wlotów

10cm	prefabrykaty betonowe lub bruk kamienny
8cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
	podłoże gruntowe

Przebudowa drogi powiatowej nr 4173P na odcinku Dobrzyca- Koryta  
Etap IV : Dobrzyca - Izbiczno

Zjazd na posesję		Rysunek nr: 5.2.	Data: 08.2017 r.	Skala: 1:100
Adres inwest.	1002/1;1019/1;998/3;1020/4;1020/5;1000/2;1000/1;1611;999;968;766/27 obręb Dobrzyca; 200; 278;256;56 obręb Izbiczno; gmina Dobrzyca powiat Pleszew			
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Gen.Hallera, 63-300 Pleszew			
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych specjalność	Podpis	
Projektant	mgr inż. Piotr Kolaski	UAN 8386/84/84 specjalność konstrukcyjno - inżynieryjna w zakresie dróg		
Asystent	mgr inż. Lech Marciniak			