

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry

Nr pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
<b>1</b>	<b>Wymagania ogólne</b>					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,00		
<b>Razem - Wymagania ogólne</b>						
<b>2</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>					
2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	158,00		
3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	5 335,30		
<b>Razem - Roboty przygotowawcze</b>						
<b>3</b>	<b>Pełna konstrukcja jezdni na skrzyżowaniu w km 508</b>					
4	D-04.01.01	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m2	79,00		
5	D-04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	79,00		
6	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	79,00		
7	D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	79,00		
8	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2	m2	79,00		
9	D-04.07.01	Podbudowa z Betonu Asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m2	79,00		
<b>Razem - Pełna konstrukcja jezdni na skrzyżowaniu w km 508</b>						
<b>4</b>	<b>Nawierzchnia</b>					
10	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W	t	15,00		
11	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	5 335,30		
12	D-04.08.01	Wyrownanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym	t	586,88		
13	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	5 335,30		
14	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	5 335,30		
<b>Razem - Nawierzchnia</b>						
<b>5</b>	<b>Pobocza</b>					
15	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod pobocza	m2	1 484,25		
16	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 484,25		
17	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.10 cm	m2	1 484,25		
<b>Razem - Pobocza</b>						
<b>6</b>	<b>Remont przepustów</b>					
18	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	40,00		
19	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m2	40,00		
20	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	30,00		

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Przebudowa drogi powiatowej nr 4322P w m. Polskie Olędry

Nr pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
21	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	23,55		
22	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	23,55		
23	D-02.03.01	Zakup piasku na nasyp	m3	23,55		
24	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod jezdnią - ława fundamentowa betonowa	m3	4,00		
25	D-03.02.01	Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 600 mm	m	20,00		
26	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - dla rur o śr. 60 cm	ściank.	4,00		
<b>Razem - Remont przepustów</b>						
<b>Razem netto</b>						<b>- zł</b>
<b>Vat 23%</b>						<b>- zł</b>
<b>Razem Brutto</b>						<b>- zł</b>