

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

VIA PROJEKT Lech Marciniak

ul. Kraszewskiego 8, 63-300 Pleszew

---

**KOSZTORYS INWESTORSKI**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec  
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, jednostka ewid. Dobrzyca, obręb Koxminiec dz. nr 308  
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie  
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew  
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA :

---

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

**NARZUTY**

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% R+Kp(R)+Z( $\Sigma$ )

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa drogi powiatowej nr 5148P w m. Koźminiec

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość (5 x 6) zł
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wymagania ogólne</b>						
1	D- 1.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,998		
Razem dział Wymagania ogólne						
<b>Roboty przygotowawcze</b>						
2	D- 5.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m <sup>2</sup>	174,800		
3	D- 4.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>	5 135,500		
4	D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej	m	30,900		
5	D.01.02.04	Rozebranie chodników i zjazdów z kostki betonowej i z płyt betonowych	m <sup>2</sup>	54,00		
6	KNR 4-01	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	10,88		
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.do 50 mm	m	38,00		
8	KNR 4-01	Analogia- dwukrotne malowanie farbą olejną kształtowników stalowych	m	11,00		
Razem dział Roboty przygotowawcze						
<b>Pełna konstrukcja jezdni na poszerzeniach</b>						
9	D- 4.01.01	Koryta gł. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m <sup>2</sup>	115,225		
10	D- 4.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	115,225		
11	D- 4.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm= 2,5MPa - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	115,225		
12	D- 4.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	115,225		
13	D- 4.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	115,225		
14	D- 4.07.01	Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P - grub.warstwy po zagęszczeniu 7 cm	m <sup>2</sup>	115,23		
Razem dział Pełna konstrukcja jezdni na poszerzeniach						
<b>Nawierzchnia</b>						
15	D- 4.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W	t	2,00		
16	D- 4.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 135,50		
17	D- 4.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W z wbudowaniem mechanicznym	t	423,59		
18	D- 4.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5 135,50		
19	D- 5.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m <sup>2</sup>	5 135,50		
20	D- 5.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 5 cm -zjazdy	m <sup>2</sup>	48,00		
Razem dział Nawierzchnia						
<b>Pobocza</b>						
21	D- 4.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod pobocza	m <sup>2</sup>	1 519,80		
22	D- 4.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.10 cm	m <sup>2</sup>	1 519,80		
Razem dział Pobocza						
<b>Remont zjazdów</b>						
23	D- 2.01.01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV	m	30,900		
24	D- 8.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	30,90		
25	D- 4.04.02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszywa łamanego 0/31,5 z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 6 cm	m <sup>3</sup>	2,70		
26	D- 5.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej z rozbiórki na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	54,00		
Razem dział Remont zjazdów						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						