PRZEKRÓJ-1: OŚ_1
SKALA 1:1000/100

Przebudowa drogi powiatowej nr 4336P w m. Suchorzew			
ZAGOSPODAROWANIE TERENU		Rysunek nr: 3.2.	Data: XI 2019 r.	Skala: 1:1000/100
Adres inwest.	dz. nr: 1; 4; 50; obręb 0023 Suchorzew; Gmina Pleszew		
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Gen.Hallera 54, 63-300 Pleszew		
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kołaszyńska	UAN/ 8386/6/84 spec. konstrukcyjno -inżynieryjna w zakresie dróg	



NUMER PRZEKROJU	RZĘDNE NIWELETY	RZĘDNA TERENU	KILOMETRAŻ
P85	139.022	138.972	40.00
P86	139.208 / 139.208	139.148	60.00
P87	139.361	139.310	80.00
P88	139.387	139.334	83.36
P89	139.514	139.452	0.00
P90	138.657	139.581	18.71
P91	138.686	139.595	20.00
P92	139.819	139.722	40.00
P93	139.972	139.873	60.00
P94	140.100 / 140.137	140.034	80.00
P95	140.367	140.260	0.00
P96	140.597	140.466	20.00
P97	140.722	140.710	40.00
P98	140.782	140.854	60.00
P99	140.913	141.002	80.00
P100	141.022 / 141.058	141.221	0.00
P101	141.268	141.384	20.00
P102	141.478	141.607	40.00
P103	141.688 / 141.740	141.712	60.00
P104	141.812	141.824	80.00
P105	141.908 / 141.948	141.900	0.00
P106	141.973	141.946	20.00
P107	142.000	142.047	40.00
P108	142.028	142.117	60.00
P109	142.105	142.193	80.00
P110	142.181	142.276	0.00
P111	142.258	142.344	20.00
P112	142.334 / 142.334	142.389	40.00
P113	142.410	142.396	43.76
P114	142.486 / 142.500	142.466	60.00
P115	142.561	142.541	80.00
	142.637		70.00
			80.00

KILOM. I HEKTOM.: 1+100, 1+200, 1+300, 1+400, 1+500

ELEMENTY POZIOME:
- Styczna l=58.07
- R=+10000.00 l=35.35
- Styczna l=425.05