



ZJAZD INDYWIDUALNY
PRZEJAZD PRZEZ CHODNIK
skala 1:100



PRZESZCZĄT 1-1



1	krawężnik betonowy 15x30cm na ławie bet. C12/15 z oporem
30cm	krawężnik betonowy 15x30cm
5cm	podsyпка cem.-piaskowa 1:4
10cm	ława betonowa C12/15
	podłoże gruntowe

2	obrzeże beton.8x30cm na podsyпce cem.-piask. 1:4
30cm	obrzeże betonowe 8x30x100 cm
5cm	podsyпка cem.-piaskowa 1:4
10cm	ława betonowa C12/15
	podłoże gruntowe

3	nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej grubości 8cm
8cm	kostka betonowa gr.8cm
3cm	podsyпка cem.-piaskowa 1:4
20cm	podbudowa z kr. łamanego 0/31,5mm
	podłoże gruntowe

Przebudowa drogi gminnej nr 5149P w m. Koźminiec

ZJAZD NA POSESJĘ		Rysunek nr: 8.	Data: XII 2018 r.	Skala: 1:100
Adres inwest.	dz. nr: 373; 372; 371; 275;356 obręb 0010 Koźminiec Gmina Dobrzyca			
Inwestor	Zarząd Dróg Powiatowych ul. Gen.Hallera 54, 63-300 Pleszew			
Zespół projektu		Nr uprawnień budowlanych specjalność UAN 8386/84/84 spec. konstrukcyjno-inżynieryjna w zakresie dróg		Podpis
Projektant	mgr inż. Piotr Kołaski			
Asystent				